

PROPOSTA DE PREÇOS

A
CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE – CMR
COMISSÃO DE LICITAÇÃO
Sr.^a Lúcia de Fatima da Granja dos Santos
Presidente

REF.: PROCESSO Nº 070/2021 – TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE.

1 - DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL: FOKUS CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI		
CNPJ: 29.250.823/0001-57		
ENDEREÇO: AV. MONTEVIDÉU, 172, SALA 601 – BOA VISTA		
CIDADE: RECIFE	ESTADO: PE	CEP: 50.050-250
TELEFONE: 81 3446-4144	FAX:	
E-MAIL: fokus.incorporacao@gmail.com		
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO		
NOME: NICÉLIA FERRÃO DE SOUZA SANTOS		
CARGO OCUPADO NA EMPRESA: DIRETORA - RESPONSÁVEL LEGAL		
RG: 4.479.751 SSP/PE	CPF: 364.334.464-34	

2 - DO PREÇO OFERTADO

Com base nas planilhas apresentadas em anexo apresentamos proposta de preços no valor global de **R\$ 398.113,04 (trezentos e noventa e oito mil, cento e treze reais e quatro centavos)**


3 - DA VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4 – DECLARAMOS QUE:

- Nos preços cotados estão incluídas todas as despesas, tais como fretes, impostos, seguros, taxas, contribuições e quaisquer outros custos incidentes sobre a prestação dos serviços objeto desta licitação.

- Iniciaremos a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato;
- Estamos cientes que somos responsáveis por todos os encargos resultantes da prestação de serviços, objeto desta licitação;
- Executaremos os serviços no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato;
- Iniciaremos a prestação dos serviços imediatamente após a assinatura do contrato, mediante solicitação do Fiscal do Contrato, a ser designado através de Termo do Primeiro Secretário;
- Estamos cientes que somos responsáveis por todos os encargos resultantes da prestação de serviços, objeto desta licitação;

Recife, 20 de agosto de 2021.



Nicélia Ferrão de Souza Santos
Responsável legal





CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

CÂMERA MUNICIPAL DO RECIFE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: SERVIÇOS DE REFORMA EM INSTALAÇÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

LOCAL: SEDE E ANEXOS DA CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

BDI: 27,84%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL SEM BDI
1.00	-	SERVIÇOS PRELIMINARES				12.576,78
1.01	07725/ORSE	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	977,31	5,40	5.277,47
1.02	03240/ORSE	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	15,00	15,18	227,70
1.03	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	631,55	2,23	1.408,36
1.04	00023/ORSE	DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIAS TIPO DIVILUX	M2	136,65	12,15	1.660,30
1.05	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	78,85	15,96	1.258,45
1.06	04496/ORSE	REMOÇÃO DE PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA	M2	10,00	3,37	33,70
1.07	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	48,64	3,36	163,43
1.08	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	314,94	1,39	437,77
1.09	04943/ORSE	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M2	20,00	7,10	142,00
1.10	03248/ORSE	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES E TOMADAS	UN	77,00	3,35	257,95
1.11	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	3,87	24,47	94,70
1.12	00032/ORSE	REMOÇÃO DE CARPETE	M2	156,25	4,07	635,94
1.13	07218/ORSE	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M2	189,00	5,18	979,02
2.00	-	COBERTURAS				45.854,05
2.01	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	531,18	13,76	7.309,04
2.02	94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	25,80	51,70	1.333,86
2.03	94441	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	212,47	34,29	7.285,60
2.04	12649/ORSE	EXECUÇÃO DE RIPAMENTO P/ TELHAS CERÂMICAS (02 RIPAS POR TELHA) C/ FORNECIMENTO DE RIPA 5 X 1,5CM EM MASSARANDUBA	M2	70,15	31,59	2.216,04
2.05	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	189,00	69,82	13.195,98
2.06	09541/ORSE	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO REF. LM-60 MASTER TURBO, DA LUFTMAXI OU SIMILAR	UN	1,00	348,71	348,71
2.07	09296/ORSE	CALHA DE CONCRETO E ALVENARIA, REVESTIDA INTERNAMENTE, IMPERMEABILIZADA, SEÇÃO 0,50 X 0,20M. REV 01	M	35,20	402,41	14.164,83



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

3.00	-	PAREDES E PAINÉIS				25.666,90
3.01	96367	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	143,83	123,50	17.763,01
3.02	03417/ORSE	DIVISÓRIA EM PVC ESTRUTURADO EM PERFIS DE AÇO PINTADO EM EPOXI-POLIESTER, MONTADA	M2	28,47	120,00	3.416,40
3.03	96372	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL. AF_06/2017	M2	143,83	31,20	4.487,50
4.00	-	PISOS E REVESTIMENTOS				113.159,42
4.01	87530	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	655,43	30,00	19.662,90
4.02	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	15,00	118,27	1.774,05
4.03	08858/ORSE	REVESTIMENTO COM CHAPA EM FÓRMICA PADRÃO MADEIRADO, MEL LINHEIRO, REF.:M814, ACABAMENTO TX OU SIMILAR, COLADA C/ FORMICOLA OU SIMILAR, DIRETAMENTE SOBRE EMBOÇO	M2	86,71	108,92	9.444,45
4.04	COTAÇÃO 1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ACUSTICO EM MDF COM FACE FRISADA 32MM E PERFURAÇÕES NO VERSO, INCLUSO DESMONTAGEM DE PAINEL EXISTENTE	UN	1,00	45.000,00	45.000,00
4.05	10994/ORSE	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 32 X 66 CM, PEI 3, ELIZABETH, PORCELANATO, RETIFICADO, LINHA NEVADA ACETINADA OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTE ACRÍLICO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	19,06	73,13	1.393,86
4.06	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	78,85	68,51	5.402,01
4.07	09981/ORSE	PISO EM ASSOALHO DE MADEIRA LEI (IPÊ/PAU D'ARCO) - COMERCIAL, RÉGUAS MACHO E FÊMEA 14CM X 2 CM, EXCLUSIVE RIPÃO	M2	10,00	152,77	1.527,70
4.08	09617/ORSE	PISO VINÍLICO 18,4 X 95 CM, E = 3 MM, REF.AMBIENTA RÚSTICO (TARKETT OU SIMILAR), EXCLUSIVE CIMENTADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV 02	M2	77,69	137,06	10.648,19
4.09	101743	PISO TÊXTIL (CARPETE) EM PLACA. AF_09/2020	M2	156,25	117,16	18.306,25
5.00	-	ESQUADRIAS E VIDROS				9.320,16
5.01	90845	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI- OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN	7,00	450,99	3.156,93
5.02	08258/ORSE	PORTA EM MADEIRA DE LEI, DE CORRER, LISA, SEMI-ÔCA 0,80X2,10M, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	UN	3,00	812,43	2.437,29
5.03	C0032/SEINF RA-CE	PORTA EM PVC P/DIVISÓRIA (0,80X2,10)M COMPLETA - FORNECIMENTO E MONTAGEM	UN	2,00	410,13	820,26
5.04	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	3,87	369,99	1.431,86
5.05	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	M2	3,87	220,15	851,98



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

5.06	10423/ORSE	FECHADURA TUBULAR LOCKWELL PARA DIVISÓRIA CHAVE/BOTÃO DE GIRAR, REF:41410N, COR PRETA, OU SIMILAR	UN	3,00	89,74	269,22
5.07	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	117,54	352,62
6.00	-	FORROS				15.186,61
6.01	96114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	212,33	61,69	13.098,64
6.02	96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P	M2	48,64	26,74	1.300,63
6.03	09637/ORSE	SANCA OU CIMALHA GESSO, PLANA OU CURVA, LARG=30CM, APLICADA	M	33,04	23,83	787,34
7.00	-	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS				14.840,11
7.01	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	18,00	147,54	2.655,72
7.02	93142	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	164,91	329,82
7.03	93128	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	5,00	116,78	583,90
7.04	93137	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	141,26	282,52
7.05	00691/ORSE	PONTO DE TOMADA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA, SEM FIAÇÃO, APARENTE	UN	3,00	93,07	279,21
7.06	00693/ORSE	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4"	UN	5,00	134,79	673,95
7.07	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00	23,04	69,12
7.08	12155/ORSE	TOMADA PARA USO GERAL, 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10 A, COM CAIXA, "SISTEMA X".	UN	10,00	28,67	286,70
7.09	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	26,88	215,04
7.10	92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	44,25	354,00
7.11	11214/ORSE	TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6	UN	2,00	54,15	108,30
7.12	00788/ORSE	TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA	UN	6,00	28,88	173,28
7.13	00787/ORSE	TOMADA PARA TELEFONE PADRÃO TELEBRAS, "SISTEMA X", REF.6750 16, PIAL LEGRAND OU SIMILAR	UN	2,00	32,42	64,84
7.14	38091	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	5,00	2,87	14,35
7.15	38098	ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	1,00	7,01	7,01
7.16	91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	15,10	15,10
7.17	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	28,00	21,57	603,96



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO


7.18	09465/ORSE	LUMINÁRIA TIPO PLAFON (SOBREPOR), QUADRADA, 24X24CM, EM ALUMINIO PINTADO NA COR BRANCA, C/DIFUSOR EM VIDRO, ALADIN OU SIMILAR	UN	10,00	98,42	984,20
7.19	09624/ORSE	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, QUADRADA, LINHA LAINI, REF. RE 1126 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UN	19,00	62,70	1.191,30
7.20	12368/ORSE	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, (TECNOLUX REF.FLP- 6478/2X20) TUBLED CORPO/ REFLETOR E ALETAS FABRICADAS EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA EM EPOXI BRANCO, PARA USO DE 2 LAMPADAS TUBLED DE 20W	UN	10,00	110,00	1.100,00
7.21	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	8,00	15,04	120,32
7.22	12971/ORSE	LUMINÁRIA PAINÉL LED DE EMBUTIR 18 W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	29,00	41,11	1.192,19
7.23	38095	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	UN	3,00	6,08	18,24
7.24	00626/ORSE	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 3, EM TETO OU PAREDE	PT	2,00	135,58	271,16
7.25	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	14,00	10,37	145,18
7.26	93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	30,00	63,04	1.891,20
7.27	95802	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	6,00	32,29	193,74
7.28	04883/ORSE	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	2,00	507,88	1.015,76
8.00	-	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS				8.389,73
8.01	91790	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	100,00	42,59	4.259,00
8.02	C1079/SEINF RA-CE	DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES	M	20,00	25,25	505,00
8.03	12840/ORSE	REINSTALAÇÃO DE CALHA METÁLICA EM TELHADO COM MADEIRAMENTO E TELHA CERÂMICA	M2	20,00	15,20	304,00
8.04	02020/ORSE	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	UN	1,00	449,41	449,41
8.05	12437/ORSE	CUBA DE EMBUTIR QUADRADA (DECA LINHA REF L701 - GE17 - 41CM) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , VÁLVULA CROMADA (DECA C1602) E ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	UN	3,00	651,17	1.953,51
8.06	C0357/SEINF RA-CE	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3CM (COLOCADO)	UN	1,91	481,05	918,81
9.00	-	PINTURAS				64.004,65
9.01	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.016,58	2,11	2.144,98
9.02	88484	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	537,59	2,42	1.300,97
9.03	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.035,40	10,42	10.788,87
9.04	96132	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	400,95	13,06	5.236,41
9.05	88496	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	318,93	19,34	6.168,11



CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

9.06	03858/ORSE	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES/EXTERIORES - CORES ESPECIAIS MISTURADAS EM MÁQUINA, TONS CLAROS (MARFIM, PÉROLA, ETC) -REV 01	M2	1.731,11	12,67	21.933,16
9.07	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	612,95	12,86	7.882,54
9.08	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	670,80	11,27	7.559,92
9.09	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	86,74	11,41	989,70
10.00	-	OUTROS				2.416,67
10.01	COTAÇÃO 2	LOGOMARCA E LETREIRO DA CMR, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES DE PROJETO	UN	1,00	2.416,67	2.416,67
VALOR TOTAL SEM BDI					311.415,08	
BDI					86.697,96	
VALOR TOTAL COM BDI					398.113,04	

Recife, 20 de agosto de 2021.



Nicélia Ferrão de Souza Santos
Responsável legal





CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
ITENS	DESCRIÇÃO	PERÍODO EM DIAS				TOTAIS (COM BDI)
		0-15	15-30	30-45	45-60	
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0%				100,0%
		R\$ 16.078,16				R\$ 16.078,16
2.00	COBERTURAS		50,0%	50,0%		100,0%
			R\$ 29.309,21	R\$ 29.309,21		R\$ 58.619,82
3.00	PAREDES E PAINÉIS		100,0%			100,0%
			R\$ 32.812,56			R\$ 32.812,56
4.00	PISOS E REVESTIMENTOS		50,0%	50,0%		100,0%
			R\$ 72.331,50	R\$ 72.331,50		R\$ 144.663,00
5.00	ESQUADRIAS E VIDROS		100,0%			100,0%
			R\$ 11.914,89			R\$ 11.914,89
6.00	FORROS		50,0%	50,0%		100,0%
			R\$ 9.707,28	R\$ 9.707,28		R\$ 19.414,56
7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DADOS		50,0%	50,0%		100,0%
			R\$ 9.485,80	R\$ 9.485,80		R\$ 18.971,60
8.00	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PLUVIAIS			50,0%	50,0%	100,0%
				R\$ 5.362,72	R\$ 5.362,72	R\$ 10.725,44
9.00	PINTURAS			50,0%	50,0%	100,0%
				R\$ 40.911,77	R\$ 40.911,77	R\$ 81.823,54
10.00	OUTROS				100,0%	100,0%
					R\$ 3.089,47	R\$ 3.089,47
TOTAL GERAL COM BDI						R\$ 398.113,04

Recife, 20 de agosto de 2021.


Nicélia Ferrão de Souza Santos
Responsável legal

