

COTAÇÃO DE PREÇOS

		
Orçamento nº: 0023/2022	Emitido em: 16/08/2022	Validade: 60 dias
DADOS DO CLIENTE		
NOME	LEONARDO GOMES BORGES – OBRAS, REFORMAS E SERVIÇOS.	
TELEFONE	(81) 98852-0840	E-MAIL Leo_gb75@hotmail.com
CPF/CNPJ	27.563.728/0001-88	RG/IE
ENDEREÇO	Rua Raul Pompeia, 167 – Bloco A – Apt. 205	
BAIRRO	Arruda	CIDADE Recife ESTADO PE CEP 52120-050

ORÇAMENTO				
PRÉDIO SEDE CMR		Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista, CEP 50050-450		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Substituição com instalação de portões de ferro em barras chatas com aplicação de fundo anticorrosão e pintura - acesso de veículos. (Projeto Estacionamento Sede Prancha 01/02.) <u>Portões de Entrada:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor azul del rey. <u>Portões da Saída 1:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor azul del rey. <u>Portões da Saída 2:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de	03	3.300,00	9.900,00

	metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i> .			
02	Substituição com instalação de portões de ferro em barras chatas com aplicação de fundo anticorrosão e pintura - acesso de pedestres. (Projeto Estacionamento Sede Prancha 02/02.) <u>Portões de Entrada:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 1,69 m de comprimento x 1,65 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i> .	01	2.750,00	2.750,00
03	Conversão de grade de isolamento existente de 4,24 m de comprimento x 1,25 m de altura para abertura de 01 portão composto de acesso a lixeiras com 2,12 m de comprimento cada divisão com aplicação de fundo anticorrosão e pintura. (Projeto Estacionamento / Depósito de Lixo - Folhas 02/03 e 03/03.)	02	6.600,00	13.200,00
ANEXO II CMR Rua Monte Castelo, 131 - Boa Vista, CEP 50050-310				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Manutenção de portão de correr de 4,40 m de comprimento x 1,86 m de altura com barras chatas de 1 x 1/4, gonzo de 1 polegada e substituição do trilho, cremalheira e guia, com aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor <i>azul del rey</i> .	01	2.500,00	2.500,00
02	Manutenção de grade de segurança de ferro com substituição de peças danificadas, aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor <i>azul del rey</i> .	01	1.500,00	1.500,00
03	Fornecimento e instalação de portão de ferro no padrão existente no local no tamanho de 2,00 m de altura x 1,00 m de comprimento com barras chatas de 1.1/2 x 5/16, gonzo de 1 polegada, 02 ferrolhos para cadeado, aplicação de fundo anticorrosão e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i> . OBS.: Com Portal em cantoneira de 1.1/2 x 5/16 com laterais chumbadas na parede e pintura esmalte na cor azul del rey. (Projeto Portões Anexo 2 - Prancha 01/01.)	01	1.700,00	1.700,00

0026

ANEXO III CMR		Rua Monte Castelo, 166 - Boa Vista, CEP 50050-310		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 2,00 m de comprimento galvanizado com pintura, lanças na parte superior e portão de acesso. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	01	880,00	880,00
02	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 1,50 m de comprimento galvanizado com pintura e lanças na parte superior. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	15	880,00	13.200,00
03	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 1,83 m de comprimento galvanizado com pintura e lanças na parte superior. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	01	880,00	880,00
04	Reparo em grade de ferro em janela com troca de peças (varão) danificadas e aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor branca predominante.	01	440,00	440,00

SUBTOTAL: R\$ 46.950,00	DESCONTO: 5%	ACRÉSCIMO:	TOTAL: R\$ 44.602,50
OBSERVAÇÕES			
Formas de Pagamento: Pagamento via Empenho. Prazo de Entrega: 30 dias.			
LEONARDO GOMES BORGES OBRAS REFORMAS E SERVICOS:27563728000188 Assinado de forma digital por LEONARDO GOMES BORGES OBRAS REFORMAS E SERVICOS:27563728000188 Dados: 2022.08.16 19:26:34 -03'00' <i>Assinatura da Empresa</i>			