



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO

Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista
50050-450 - Recife/PE

0034

+55 (81) 3301.1205/1245

www.recife.pe.leg.br

COTAÇÃO DE PREÇOS

 RTJA CONSTRUÇÕES LTDA-ME		CNPJ 22.187.452/0001-67	
Orçamento nº: 001	Emitido 08 / 08 / 2022	em:	Validade: 30 DD
DADOS DO CLIENTE			
NOME	Câmara Municipal do Recife		
TELEFONE	(81) 3301-1263	E-MAIL	administracaocamara@recife.pe.leg.br
CPF/CNPJ	008.903.189/0001-34	RG/IE	
ENDEREÇO	Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista.		
BAIRRO	Boa Vista	CIDADE	Recife
		ESTADO	PE
		CEP	50050-450

ORÇAMENTO				
PRÉDIO SEDE CMR		Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista, CEP 50050-450		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Substituição com instalação de portões de ferro em barras chatas com aplicação de fundo anticorrosão e pintura - acesso de veículos. (Projeto Estacionamento Sede Prancha 01/02.) <u>Portões de Entrada:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor azul del rey. <u>Portões da Saída 1:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor azul del rey. <u>Portões da Saída 2:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de	03	7.250,00	21.750,00



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO

Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista
50050-450 - Recife/PE

+55 (81) 3301.1205/1245

www.recife.pe.leg.br

0035

	1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i> .			
02	Substituição com instalação de portões de ferro em barras chatas com aplicação de fundo anticorrosão e pintura - acesso de pedestres. (Projeto Estacionamento Sede Prancha 02/02.) <u>Portões de Entrada:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 1,69 m de comprimento x 1,65 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i> .	01	2.649,00	2.649,00
03	Conversão de grade de isolamento existente de 4,24 m de comprimento x 1,25 m de altura para abertura de 01 portão composto de acesso a lixeiras com 2,12 m de comprimento cada divisão com aplicação de fundo anticorrosão e pintura. (Projeto Estacionamento / Depósito de Lixo - Folhas 02/03 e 03/03.)	02	4290,00	8.580,00

ANEXO II CMR

Rua Monte Castelo, 131 - Boa Vista, CEP 50050-310

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Manutenção de portão de correr de 4,40 m de comprimento x 1,86 m de altura com barras chatas de 1 x 1/4, gonzo de 1 polegada e substituição do trilho, cremalheira e guia, com aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor <i>azul del rey</i> .	01	5.319,00	5.319,00
02	Manutenção de grade de segurança de ferro com substituição de peças danificadas, aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor <i>azul del rey</i> .	01	2.500,00	2.500,00
03	Fornecimento e instalação de portão de ferro no padrão existente no local no tamanho de 2,00 m de altura x 1,00 m de comprimento com barras chatas de 1.1/2 x 5/16, gonzo de 1 polegada, 02 ferrolhos para cadeado, aplicação de fundo anticorrosão e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i> . OBS.: Com Portal em cantoneira de 1.1/2 x 5/16 com laterais chumbadas na parede e pintura	01	1.980,00	3.960,00



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO

Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista
50050-450 - Recife/PE

+55 (81) 3301.1205/1245

www.recife.pe.leg.br

0036

	esmalte na cor azul del rey. (Projeto Portões Anexo 2 - Prancha 01/01.)			
ANEXO III CMR Rua Monte Castelo, 166 - Boa Vista, CEP 50050-310				
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 2,00 m de comprimento galvanizado com pintura, lanças na parte superior e portão de acesso. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	01	1900,00	1.900,00
02	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 1,50 m de comprimento galvanizado com pintura e lanças na parte superior. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	15	1.700,00	25.500,00
03	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 1,83 m de comprimento galvanizado com pintura e lanças na parte superior. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	01	1.900,00	1.900,00
04	Reparo em grade de ferro em janela com troca de peças (varão) danificadas e aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor branca predominante.	01	990,00	990,00

SUBTOTAL:	DESCONTO:	ACRÉSCIMO:	TOTAL:75.048,00
OBSERVAÇÕES			
Formas de Pagamento: Pagamento via Empenho. Prazo de Entrega: 30 dias.			
ILENO ALVES SATIRO:09013515800		Assinado de forma digital por ILENO ALVES SATIRO:09013515800 Dados: 2022.08.08 14:45:04 -03'00'	
Assinatura da Empresa			

RTJA CONSTRUÇÕES LTDA-ME
RUA TRÊS, 73 POSTO DE MONTA
IGARASSU-PE CEP 53620-687
rtjaconstrucao@gmail.com
81-9889821-26/9966565-79



CÂMARA MUNICIPAL DO
RECIFE
CASA DE JOSÉ MARIANO

Rua Princesa Isabel, 410, Boa Vista 0037
50050-450 - Recife/PE

+55 (81) 3301.1205/1245

www.recife.pe.leg.br