

TIX

CNPJ: 31.854.119/0001-55 - IE: 0798934-22

Avenida Cidade de Monteiro, N° 3370

Porto da Madeira - Recife - PE - 52221-210

Tel: (81) 99758-1795 Fixo (81) 3449-3003

E-mail: contatotix@hotmail.com

Orçamento n°: 007

Emitido em: 17/08/2022

Válido até: 16/09/2022

CLIENTE

NOME	Câmara Municipal do Recife						
TELEFONE	(81) 3301-1263			E-MAIL	administracaocamara@recife.pe.leg.br		
CPF/CNPJ	008.903.189/0001-34		RG/IE				
ENDEREÇO	Rua Princesa Isabel, 410						
BAIRRO	Boa Vista	CIDADE	Recife	ESTADO	PE	CEP	50050-450

ORÇAMENTO**PRÉDIO SEDE CMR**

Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista, CEP 50050-450

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Substituição com instalação de portões de ferro em barras chatas com aplicação de fundo anticorrosão e pintura - acesso de veículos. (Projeto Estacionamento Sede Prancha 01/02.) <u>Portões de Entrada:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i>. <u>Portões da Saída 1:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i>. <u>Portões da Saída 2:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 3,97 m de comprimento x 1,7 m de altura com barras chatas verticais de	03	R\$ 7.778,00	R\$ 23.334,00

	1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i> .			
02	Substituição com instalação de portões de ferro em barras chatas com aplicação de fundo anticorrosão e pintura - acesso de pedestres. (Projeto Estacionamento Sede Prancha 02/02.) <u>Portões de Entrada:</u> 01 portão de ferro composto, totalizando 1,69 m de comprimento x 1,65 m de altura com barras chatas verticais de 1.1/2 x 5/16 e barras chatas horizontais e diagonais de 1.1/2 x 5/16 com reforço de metalon 40 x 20; com barras de metalon 80 x 80 (3/16), gonzo de 1 polegada, ferrolho para cadeado e pintura esmalte na cor <i>azul del rey</i> .	01	R\$ 4.672,00	R\$4.672,00
03	Conversão de grade de isolamento existente de 4,24 m de comprimento x 1,25 m de altura para abertura de 01 portão composto de acesso a lixeiras com 2,12 m de comprimento cada divisão com aplicação de fundo anticorrosão e pintura. (Projeto Estacionamento / Depósito de Lixo - Folhas 02/03 e 03/03.)	02	R\$ 460,00	R\$ 920,00

ANEXO II CMR**Rua Monte Castelo, 131 - Boa Vista, CEP 50050-310**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Manutenção de portão de correr de 4,40 m de comprimento x 1,86 m de altura com barras chatas de 1 x 1/4, gonzo de 1 polegada e substituição do trilho, cremalheira e guia, com aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor <i>azul del rey</i> .	01	R\$ 870,00	R\$ 870,00
02	Manutenção de grade de segurança de ferro com substituição de peças danificadas, aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor <i>azul del rey</i> .	01	R\$ 350,00	R\$ 350,00
03	Fornecimento e instalação de portão de ferro no padrão existente no local no tamanho de 2,00 m de altura x 1,00 m de comprimento com barras chatas de 1.1/2 x 5/16, gonzo de 1 polegada, 02 ferrolhos para cadeado, aplicação	01	R\$ 1.884,00	R\$ 1.884,00

	de fundo anticorrosão e pintura esmalte na cor azul del rey.			
	OBS.: Com Portal em cantoneira de 1.1/2 x 5/16 com laterais chumbadas na parede e pintura esmalte na cor azul del rey. (Projeto Portões Anexo 2 - Prancha 01/01.)			

ANEXO III CMR		Rua Monte Castelo, 166 - Boa Vista, CEP 50050-310		
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO MÉDIO
01	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 2,00 m de comprimento galvanizado com pintura, lanças na parte superior e portão de acesso. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	01	R\$ 1.452,00	R\$ 1.452,00
02	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 1,50 m de comprimento galvanizado com pintura e lanças na parte superior. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	15	R\$ 998,00	R\$ 14.970,00
03	Fornecimento e instalação de grade de segurança removível em tela no tamanho de 2,11 m de altura x 1,83 m de comprimento galvanizado com pintura e lanças na parte superior. (Projeto Anexo 3 - Segurança - Gradis de Proteção - Pranchas 01/05 à 05/05.)	01	R\$ 1.234,00	R\$ 1.234,00
04	Reparo em grade de ferro em janela com troca de peças (varão) danificadas e aplicação de fundo anticorrosão e pintura na cor branca predominante.	01	R\$ 250,00	R\$ 250,00

SUBTOTAL:	DESCONTO:	ACRÉSCIMO:	TOTAL: R\$ 49.936,00
OBSERVAÇÕES			
Formas de Pagamento: Pagamento via Empenho. Prazo de Entrega: 30 dias.			

THIAGO BOMFIM RAMOS
06485130411:318541190
00155

Assinado de forma digital por
THIAGO BOMFIM RAMOS
06485130411:31854119000155
Dados: 2022.08.17 13:38:53 -03'00'

Assinatura da Empresa