



## CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

<b>PROPOSTA DE PREÇOS</b>		
Nº		
A Câmara Municipal do Recife - CNPJ: 08.903.189/0001-34, Rua Princesa Isabel, 410 - Boa Vista - Recife - PE, convida empresas para apresentar proposta para o(s) serviço(s) abaixo descrito(s):		
CNPJ: 21.057.261/0001-18	Razão Social: D & A COMERCIO, SERVICO E LOCACAO LTDA	
Endereço: Rua Dois Irmãos, nº 16, Sítio Dos Marcos - Igarassu - PE. CEP.53.615-455		
Fone/Fax:	Garantia:	Validade da Proposta: 30 dias
Frete: À Combinar	Local de entrega: À Combinar	
Banco:	Agencia:	

### Pedido de Cotação:

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITARIOS		VALORES TOTAIS	
			UNITÁRIA	VALOR	DIÁRIA	CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
<b>ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA-REFLETORES LEDRGB</b>									
<b>01</b>	<b>01</b>	ILUMINAÇÃO REFLETOR RGB 300W- montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor Retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor Preto fosco, com refletor interno em alumínio e Lâmpadas LED 300W, tipo RGB (cores programadas a definir), 220V, inclusive rede de Alimentação secundária adequada ao tipo, ângulo de Abertura de 120 graus a Serem instalados nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvores e/ou postes (utilizando fixação não invasiva e protegida). Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.	<b>60</b>	<b>DIÁRIA</b>	<b>60,00</b>	<b>R\$ 13,35</b>	<b>R\$ 3,52</b>	<b>R\$ 16,87</b>	<b>R\$ 60.732,00</b>
	<b>02</b>	ILUMINAÇÃO REFLETOR RGB 200W- montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor Retangular em alumínio para Iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor Preto fosco, com refletor interno em alumínio e Lâmpadas LED 200W, tipo RGB (cores programadas a definir), 220V, inclusive rede de Alimentação secundária adequada ao tipo, ângulo de Abertura de 120 graus a Serem instalados nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvores e/ou postes (utilizando fixação não invasiva e protegida). Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.	<b>60</b>	<b>DIÁRIA</b>	<b>90,00</b>	<b>R\$ 10,86</b>	<b>R\$ 3,52</b>	<b>R\$ 14,38</b>	<b>R\$ 77.652,00</b>
	<b>03</b>	ILUMINAÇÃO REFLETOR RGB 100W- montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor Retangular em alumínio para Iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor Preto fosco, com refletor interno em alumínio e Lâmpadas LED 100W, tipo RGB (cores programadas a definir), 220V, inclusive rede de Alimentação secundária adequada ao tipo, ângulo de Abertura de 120 graus a Serem instalados nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvores e/ou postes (utilizando fixação não invasiva e protegida). Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.	<b>60</b>	<b>DIÁRIA</b>	<b>90,00</b>	<b>R\$ 9,18</b>	<b>R\$ 3,52</b>	<b>R\$ 12,70</b>	<b>R\$ 68.580,00</b>
	<b>04</b>	ILUMINAÇÃO REFLETOR RGB 50W- montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor Retangular em alumínio para Iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor Preto fosco, com refletor interno em alumínio e Lâmpadas LED 50W, tipo RGB (cores programadas a definir), 220V, inclusive rede de Alimentação secundária adequada ao tipo, ângulo de Abertura de 120 graus a Serem instalados nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvores e/ou postes (utilizando fixação não invasiva e	<b>30</b>	<b>DIÁRIA</b>	<b>120,00</b>	<b>R\$ 7,30</b>	<b>R\$ 3,52</b>	<b>R\$ 10,82</b>	<b>R\$ 38.952,00</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

		protegida). Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.							
<b>ILUMINAÇÃO E CENOGRAFIA</b>									
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITARIOS		VALORES TOTAIS	
			UNITÁRIA	VALOR	DIÁRIA	CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
<b>ILUMINAÇÃO PAISAGÍSTICA-REFLETORES LEDRGB</b>									
02	01	<b>ELEMENTO REDE ELÉTRICA</b> - Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de rede de alimentação elétrica (primária) divididas em circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados, caixas com proteção ip 66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo o projeto básico de decoração. A rede elétrica deve ser implementada à rede da concessionária local, do ponto de entrega mais próximo a o elemento, não devendo ser utilizada a rede de iluminação pública.	120	DIÁRIA	240,00	R\$ 1,33	R\$ 0,27	R\$ 1,60	R\$ 46.080,00
<b>SUBTOTAL</b>								R\$	<b>291.996,00</b>
<b>LUMINO TÉCNICO E CENOGRÁFICO-NATAL</b>									
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITARIOS		VALORES TOTAIS	
			UNITÁRIA	VALOR	DIÁRIA	CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
<b>ELEMENTOS DECORATIVOS</b>									
03	01	<b>LETREIRO GIGANTE 2024</b> - Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de elemento cenográfico em estrutura metálica e preenchimento de mini lâmpadas de led branco quente. Medidas: 4x1,5x0,50m. Inclusa rede de alimentação elétrica (primária) cabos, tipo pp, fontes, controladores, dispositivos de proteção e sobrecarga, acessórios, fixação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, tudo conforme norma técnica 5410, seguindo projeto básico de decoração.	01	DIÁRIA	30,00	R\$ 885,00	R\$ 184,50	R\$ 1.069,50	R\$ 32.085,00
	02	<b>PRESEPIO CENOGRÁFICO</b> -Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de elemento cenográfico em estrutura metálica, fibra de vidro em formato côncavo em inimalista. Medidas: 4x2, 6m. Inclusa rede de alimentação elétrica (primária) cabos, tipo pp, fontes, controladores, dispositivos de proteção e sobrecarga, acessórios, fixação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, tudo conforme norma técnica 5410, seguindo projeto básico de decoração.	01	DIÁRIA	30,00	R\$ 295,50	R\$ 70,50	R\$ 366,00	R\$ 10.980,00
	03	<b>ESTRELA LUMINOSA GIGANTE</b> - Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de elemento cenográfico em estrutura metálica e cordões luminosos (normaleled), instalados na área do jardim. Medidas: 2,5x2,5m. Inclusa rede de alimentação elétrica (secundária) cabos, tipo pp, fontes, controladores, dispositivos de proteção e sobrecarga, acessórios, fixação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, tudo conforme norma técnica 5410, seguindo projeto básico de decoração.	04	DIÁRIA	30,00	R\$ 147,00	R\$ 34,50	R\$ 181,50	R\$ 21.780,00
<b>ILUMINAÇÃO E CENOGRAFIA</b>									





## CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITARIOS		VALORES TOTAIS	
			UNITÁRIA	VALOR	DIÁRIA	CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
<b>04</b>	<b>01</b>	<b>GUIRDANDAS GIGANTE</b> - Cessão, montagem, manutenção e desmontagem de elemento guirlanda luminosa (2x2m), instaladas nos portais de entrada do prédio. Estrutura metálica em metalon 30x30, pintura em preto fosco, com preenchimento de festão verde e cordões de pisca de led branco quente em iniStrobs de xênon branco frio, conforme projeto. Inclusa rede de alimentação elétrica (primária) cabos, tipo pp, fontes, controladores, dispositivos de proteção e sobre carga, acessórios, fixação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, tudo conforme norma técnica 5410, seguindo projeto básico de decoração.	<b>02</b>	DIÁRIA	<b>30,00</b>	<b>R\$ 147,00</b>	<b>R\$ 27,00</b>	<b>R\$ 174,00</b>	<b>R\$ 10.440,00</b>
	<b>02</b>	<b>ILUMINAÇÃO CORTINAS DE CORDÃO DE LED BRANCO QUENTE NAS JANELAS (2700K):</b> Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de cordões luminosos alto brilho com no mínimo 96 LEDs, 10 metros cada cordão, totalizando 06 jogos de cordões na cor BRANCO QUENTE (2700K), estático, 220V, fio na cor transparente, à prova d'água, isolamento mínima de IP67, consumo aproximado de 4W/m (12W/mtotal) incluso fontes alimentadoras, acessórios de fixação, abraçadeiras transparentes, com junções e emendas elétricas devidamente isoladas com fita isolante auto-fusão, instaladas e conectadas à rede de alimentação elétrica, para colocação nas janelas dos prédios. Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.	<b>28</b>	DIÁRIA	<b>30,00</b>	<b>R\$ 34,65</b>	<b>R\$ 1,53</b>	<b>R\$ 36,18</b>	<b>R\$ 30.391,20</b>
	<b>03</b>	<b>ILUMINAÇÃO COM STROBOS:</b> Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de varal de luzes com luminária STROBO FLASH 220V, 10W, luz na cor BRANCO FRIO (6000K), IP67, com base E27, consumo aproximado 26W/m, incluindo rede de alimentação elétrica (secundária), inclusive cabos tipo PP multiplexados, com isolamento de emendas em fita de alta fusão, fontes, proteções, acessórios, fixação, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, tudo conforme norma técnica 5410. Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.	<b>360</b>	DIÁRIA	<b>30,00</b>	<b>R\$ 4,65</b>	<b>R\$ 1,26</b>	<b>R\$ 5,91</b>	<b>R\$ 63.828,00</b>
	<b>04</b>	<b>ILUMINAÇÃO SNOW LED</b> - cessão de tubo decorativo (SNOW LED), comprimento de 90 a 100 cm (aproximadamente 120 Leds de 4W) na cor BRANCO FRIO (6000K), IP67, 12V, com fonte para 220V, a serem instalados nas árvores. Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.	<b>200</b>	DIÁRIA	<b>30,00</b>	<b>R\$ 2,97</b>	<b>R\$ 2,08</b>	<b>R\$ 5,05</b>	<b>R\$ 30.300,00</b>
<b>ILUMINAÇÃO E CENOGRAFIA</b>									
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITARIOS		VALORES TOTAIS	
			UNITÁRIA	VALOR	DIÁRIA	CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
<b>05</b>	<b>01</b>	<b>ELEMENTO REDE ELÉTRICA</b> - Montagem, cessão, manutenção e desmontagem de rede de alimentação elétrica (primária) dividida sem circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados, caixas.	<b>120</b>	DIÁRIA	<b>30,00</b>	<b>R\$ 1,33</b>	<b>R\$ 0,27</b>	<b>R\$ 1,60</b>	<b>R\$ 5.760,00</b>
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$</b>



## CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITARIOS		VALORES TOTAIS	
			UNITÁRIA	VALOR	DIÁRIA	CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
FITAS DECORATIVAS E ILUMINAÇÃO PAISAGISTICA									
	01	<b>FITAS EM TIRAS</b> -Confecção, cessão, montagem e desmontagem em fitas de tnt (38mm) em tiras de 07cm por 40cm de comprimento, fitas metalizadas seguindo as cores azul, rosa, amarelo e verde. Instalação em zig-zag entre árvores do estacionamento da Câmara Municipal do Recife.	1.000	DIÁRIA	30,00	R\$ 1,21	R\$ 0,27	R\$ 1,48	R\$ 44.400,00
	02	<b>ILUMINAÇÃO REFLETOR RGB 100W</b> -montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 100W, tipo RGB (cores programadas a definir), 220V, inclusive rede de Alimentação secundária adequada ao tipo, ângulo de Abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises, janelas, portas, árvores/ou postes de mais elementos decorativos em geral. Incluindo, caso necessário, todo maquinário de transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.	60	DIÁRIA	60,00	R\$ 9,18	R\$ 3,52	R\$ 12,70	R\$ 45.720,00
06	03	<b>ELEMENTO REDE ELÉTRICA</b> - Montagem, cessão, Manutenção e desmontagem de rede de alimentação elétrica (primária) divididas em circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves e disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados, caixas com proteção ip66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos e quadros, conforme Norma Técnica NBR 5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, Seguindo o projeto básico de decoração. A rede elétrica Deve ser implementada à rede da concessionária local, Do ponto de entrega mais próximo ao elemento, não Devendo ser utilizada a rede de iluminação pública.	120	DIÁRIA	30,00	R\$ 1,33	R\$ 0,27	R\$ 1,60	R\$ 5.760,00
<b>SUBTOTAL</b>									<b>R\$ 95.880,00</b>
<b>ILUMINAÇÃO E CENOGRAFIA</b>									
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	QUANT.	VALORES UNITARIOS		VALORES TOTAIS	
			UNITÁRIA	VALOR	DIÁRIA	CESSÃO	MÃO DE OBRA	UNITÁRIO	GERAL
	01	<b>ELEMENTO BALÃO:</b> Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem de Elemento com dimensão: 0,60mX1,00m. Luminárias em formato de balão, confeccionada sem barra chata de metalon, revestidos com tecido impresso em Estampa a definir, com iluminação interna de lâmpada Led de 16W. Estes elementos serão pendurados entre árvores do estacionamento da Câmara Municipal do Recife.	1000	DIÁRIA	30,00	R\$ 1,21	R\$ 0,27	R\$ 1,48	R\$ 44.400,00
07	02	<b>CORDÃO DE BANDEIRINHAS PASSEIO:</b> Confecção, montagem, cessão, manutenção e desmontagem de bandeiras em TNT 45g/m², em cores diversas, medindo 0,30m de largura por 0,40m de altura, possuindo um afastamento médio de 0,15m entre elas, amarradas em cordas de seda 5/2. Instalação em zig-zag entre árvores do Estacionamento da Câmara Municipal do Recife.	2000	DIÁRIA	30,00	R\$ 0,61	R\$ 0,16	R\$ 0,77	R\$ 46.200,00
	03	<b>ILUMINAÇÃO REFLETOR RGB 100W</b> -montagem, cessão, manutenção e desmontagem de projetor Retangular em alumínio para iluminação externa, IP67 ou superior, pintado na cor preto fosco, com Refletor interno em alumínio e lâmpadas LED 100W, tipo RGB (cores programadas a definir), 220V, inclusive rede de alimentação secundária adequada ao tipo, ângulo de abertura de 120 graus a serem instalados nas fachadas, sacadas, pórticos, marquises,	60	DIÁRIA	30,00	R\$ 9,18	R\$ 3,52	R\$ 12,70	R\$ 22.860,00





## CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE

	janelas, portas, árvores e/ou postese de mais elementos decorativos em geral. Incluindo, caso necessário, todo maquinário de Transporte vertical, cesto, escada e sinalização de apoio.								
04	<b>ELEMENTO REDE ELÉTRICA</b> - Montagem, cessão, Manutenção e desmontagem de rede de Alimentação elétrica (primária) divididas em Circuitos balanceados, inclusive cabos (tipo PP multiplexados) para instalações externas, fontes, chaves e disjuntores de proteção, dispositivos tipo DR (dispositivo residual) e DPS para proteção de circuitos dimensionados adequadamente, conectores, isolamento de emendas com fita de alta fusão ou tubos termo retráteis adequados, caixas com proteção ip66 ou superior, para acomodação de disjuntores, acessórios de fixação, isoladores, fitas, cintas, cabos de aço, transporte, montagem, manutenção e desmontagem, além de aterramentos dos circuitos quadros, conforme Norma Técnica NBR5410, Normas Técnicas da Concessionária Local, vigentes, seguindo o projeto básico de decoração. A rede elétrica deve ser implementada à rede da concessionária local, do ponto de entrega mais próximo a o elemento, não devendo ser utilizada a rede de iluminação pública.	120	DIÁRIA	30,00	R\$ 1,33	R\$ 0,27	R\$ 1,60	R\$ 5.760,00	
05	<b>Gerador em contêiner acústico silencioso</b> , adiesel, partida manual ou automática que forneça potência mínima de 180KVA, tensão de 380 Volts entre fases e 220 Volts fase/ neutro, ciclagem de 60 Hertz, cabos de AC, disjuntores geral tripolar, com chave de ligação e reversão compatíveis, horímetro, aterramento de acordo as normas técnicas, sem regulador de velocidade. Deverá ser fornecido cabo com metragem suficiente para a suas utilizações (mínimo de 50 metros), Extintores de incêndio conforme normas técnicas do Corpo de Bombeiros e também todas as conexões necessárias para o perfeito funcionamento do equipamento.	01	DIÁRIA	65,00	R\$ 3.500,00	R\$ 350,00	R\$ 3.850,00	R\$ 250.250,00	
<b>SUB TOTAL</b>								R\$ 369.470,00	
<b>PRAZO DE ENTREGA: À Combinar</b>					<b>VALOR TOTAL: R\$ 962.910,20</b>				
Valor total da proposta, por extenso: Novecentos e Sessenta e Dois Mil e Novecentos e Dez Reais e Vinte Centavos									
Observação:									
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 0 auto; width: 80%;"><p><b>21.057.261/0001-18</b> <b>D &amp; A Comércio Serviços e Locação Ltda-ME</b> Rua Dois Irmãos, 16 Sítio dos Marcos - CEP 53.615-455 <b>IGARASSU-PE</b></p></div>									
Data da Proposta: <u>26</u> / <u>10</u> / <u>2023</u>									
<b>Assinatura do responsável pela empresa</b> 									