

	J E L TINOCO RESTAURAÇÃO ME		
	Rua da Aurora, 325, sala 1011 CXPTS 431 – Recife, PE	CNPJ nº: 24.578.261/0001-51 NIRE nº: 26.8.0247118-0	
	E-mail: prof.jorgetinoco@gmail.com	NOVEMBRO DE 2022	
PROPOSTA PARA RELOCAR O PAINEL DE AZULEJOS FIGURATIVOS DO SÉCULO XX DA CÂMARA MUNICIPAL DOS VEREADORES DE RECIFE/PE.		Bancos SINAPI - 09/2022 - Pernambuco	B.D.I. 25,51%
		Encargos Sociais Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.	

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra													
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			Serviços preliminares e documentação									54.301,08	55,76 %
1.1	00000243	Próprio	Acompanhamento Responsável Técnico Restauo	unid	1	46.940,88	46.243,54	697,34	46.940,88	46.243,54	697,34	46.940,88	48,20 %
1.2	00000256	Próprio	Torre para desmonte (locação, montagen e desmontagem)	M2/M ÊS	26,33	9,58	5,34	6,68	12,02	140,60	175,88	316,48	0,32 %
1.3	00000272	Próprio	Emissões de RRT's e licenças	unid	1	292,50	0,00	367,11	367,11	0,00	367,11	367,11	0,38 %
1.4	00000292	Próprio	Elaboração de mapa de danos	unid	1	4.205,50	4.993,00	285,32	5.278,32	4.993,00	285,32	5.278,32	5,42 %
1.5	00000049	Próprio	Relatórios	mês	1	1.114,09	1.367,97	30,32	1.398,29	1.367,97	30,32	1.398,29	1,44 %
2			Estabilização e Remoção									43.080,29	44,24 %
2.1	00000294	Próprio	Refixação de vitrificado	m²	2	266,54	94,09	240,44	334,53	188,18	480,88	669,06	0,69 %
2.2	00000297	Próprio	Faceamento com atadura gessada e papel japonês)	m²	13,16	153,77	83,64	109,35	192,99	1.100,70	1.439,04	2.539,74	2,61 %
2.3	00000296	Próprio	Abertura das áreas de rejunte – preparação para remoção dos azulejos da parede	m²	13,16	160,27	125,46	75,69	201,15	1.651,05	996,08	2.647,13	2,72 %
2.4	00000298	Próprio	Remoção dos azulejos	m²	13,16	264,48	250,92	81,02	331,94	3.302,10	1.066,23	4.368,33	4,49 %
2.5	00000278	Próprio	Colagem de peças	m²	3	1.588,39	1.254,60	738,98	1.993,58	3.763,80	2.216,94	5.980,74	6,14 %
2.6	00000299	Próprio	Limpeza do tardo	m²	13,16	235,37	209,10	86,31	295,41	2.751,75	1.135,84	3.887,59	3,99 %
2.7	00000005	Próprio	Limpeza Química (Obras de arte)	m²	13,16	130,24	62,73	100,73	163,46	825,52	1.325,61	2.151,13	2,21 %
2.8	00000071	Próprio	Remoção de Rebocos	m²	13,16	23,84	26,69	3,23	29,92	351,24	42,50	393,74	0,40 %
2.9	00000301	Próprio	Próteses peças	m²	1	1.049,15	501,84	814,94	1.316,78	501,84	814,94	1.316,78	1,35 %
2.10	00000302	Próprio	Nivelamento	m²	1	1.263,11	501,84	1.083,48	1.585,32	501,84	1.083,48	1.585,32	1,63 %
2.11	00000303	Próprio	Reintegração cromática azulejos figurativos	m²	1	3.582,74	1.672,80	2.823,89	4.496,69	1.672,80	2.823,89	4.496,69	4,62 %
2.12	00000370	Próprio	Restauo do vitrificado	m²	1	195,25	194,40	50,65	245,05	194,40	50,65	245,05	0,25 %
2.13	00000307	Próprio	Preparação do muro	m²	13,16	102,68	83,64	45,23	128,87	1.100,70	595,22	1.695,92	1,74 %
2.14	00000308	Próprio	Reassentamento dos azulejos sobre suporte a definir	m²	13,16	493,55	169,11	450,34	619,45	2.225,48	5.926,48	8.151,96	8,37 %
2.15	00000112	Próprio	Proteções superficial com Paraloid B-72	m²	13,16	77,62	10,86	86,56	97,42	142,91	1.139,13	1.282,04	1,32 %
2.16	00000295	Próprio	Limpeza aquosa	m²	13,16	74,29	52,27	40,97	93,24	687,87	539,16	1.227,03	1,26 %
2.17	00000293	Próprio	Aplicação de Biocida	m²	13,16	26,77	20,91	12,68	33,59	275,17	166,87	442,04	0,45 %

Totais -> 73.982,46 23.398,91 97.381,37

Total sem BDI 77.589,18
Total do BDI 19.792,19
Total Geral 97.381,37